

ردیف	شرح کار	میزان	احجام	قیمت واحد خالص	قیمت کل خالص
۱	نصب کامل برج های تلسکوپی	کیلوگرم	۳۲۰,۰۰۰		
۲	نصب تابلو شامل خطر، فاز و شماره و هوایی	عدد	۱۸		
۳	سیم کشی سیم هادی ۲۲۰ کیلوولت	کیلومتر مدار	۶		
۴	سیم کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری	کیلومتر	۴		
	سیم کشی سیم محافظ	کیلومتر	۱		
۵	سیم کشی سیم هادی و سیم محافظ فیبر نوری حد فاصل برج های انتهایی تا گنتری	رشته	۲۰		
۶	انجام کلیه اتصالات خط جهت اتصال خط انتقال دو مداره جدید الاحداث به خط انتقال دو مداره موجود در محل برج مذکور شامل همکاری با کارفرما در خصوص اخذ خاموشی، تهیه برنامه زمانبندی خاموشی جهت انجام ارتباطات برقراری ارتباطات و نصب انواع زنجیره های کششی انتهایی و زنجیره جامپر و آویزی بر روی برج های محل اتصال مطابق با طرح دستگاه نظارت، پرس کردن کلمپ های انتهایی و کلیه اقدامات لازم جهت برقداری خط مذکور	مجموعه	۱		
۷	برقداری پل بین مدارات خط جدید الاحداث مطابق با طرح دستگاه نظارت و کلیه اقدامات جهت برقداری خط جدید الاحداث	مجموعه	۱		
۸	باز کردن پل بین مدارات خط جدید الاحداث	مجموعه	۱		
۹	تصویر برداری هوایی با استفاده از پهباد و استخراج نواقص و پانچ ها	مجموعه	۱		
۱۰	جوشکاری سر مهره پیچ برج ها و پوشش محل برج با رنگ گالوانیزه	متر ارتفاع	۵۰۰		
۱۱	مبلغ خالص				
۱۲	مبلغ ناخالص				
13	کلیه آیتم های جدول قیمت مناقصه باید مطابق با اسناد و مفاد قرارداد و مفاد اطلاعات مهم مناقصه و شرایط خصوصی لحاظ گردد .				